



ประกาศเทศบาลตำบลดอนก่า

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลดอนก่า มีความประสงค์จะดำเนินการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนก่า) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ จะต้องปฏิบัติ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครบกำหนด ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ครม. เห็นชอบแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง และตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนก่า จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนก่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก่า ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนก่า)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๙,๗๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทนต์ เนียมหุ่น	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมบัติ ไส้แท้	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า ตำบลดอนก้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท		
รหัสโครงการ	/2560		
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนก้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม. (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)		
ประมาณการโดย	นายสมบัติ ไหลแท้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างตด.ตำบลดอนก้า วันที่ สิงหาคม พ.ศ.2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,231.58	1.3074	499,729.57	
	FACTOR F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %			-	
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %			-	
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %			-	
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			499,729.57	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ปรับลด)			499,700.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมบัติ ไหลแท้)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายสุทนต์ เนียมห่าน)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนก้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุทนต์ เนียมห่าน)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมบัติ ไหลแท้)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย)
นักพัฒนาชุมชน

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า ตำบลดอนก้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท		
รหัสโครงการ	/2560		
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนก้า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนก้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม. (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)		
ประมาณการโดย	นายสมบัติ ไหลแท้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างตด.ตำบลดอนก้า วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	9.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00	
1.2	ทรายราดน้ำอัดแน่น	38.00	ลบ.ม.	236.76	8,996.88	99.00	3,762.00	12,758.88	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,320.65	792.39	398.00	238.80	1,031.19	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	16.30	ลบ.ม.	1,527.27	24,894.50	485.00	7,905.50	32,800.00	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	16.79	ลบ.ฟ.	496.12	8,329.85	-	-	8,329.85	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.45	ตร.ม.	-	-	133.00	2,453.85	2,453.85	
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	4.83	ลบ.ฟ.	549.68	2,654.95	-	-	2,654.95	
	- ตะปู	5.00	กก.	30.38	151.90	-	-	151.90	
1.6	เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	164.28	กก.	24.07	3,954.22	4.10	673.55	4,627.77	
1.7	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	239.76	กก.	20.09	4,816.78	3.30	791.21	5,607.99	
1.8	ตะแกรงไวร์เมช dia 6 มม. 20#	86.00	ตร.ม.	25.00	2,150.00	5.00	430.00	2,580.00	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	5.44	กก.	35.83	194.92	-	-	194.92	
1.10	งานเหล็กรูปพรรณ	1,570.00	กก.	-	-	10.00	15,700.00	15,700.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.20 มม.	34.00	ท่อน	850.47	28,915.98	-	-	28,915.98	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.30 มม.	14.00	ท่อน	546.73	7,654.22	-	-	7,654.22	
	- ทาสีกันสนิม	108.60	ตร.ม.	36.00	3,909.60	35.00	3,801.00	7,710.60	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	108.60	ตร.ม.	36.00	3,909.60	35.00	3,801.00	7,710.60	
	หมวดงานโครงสร้าง (รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)							142,007.70	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม.	226.00	แผ่น	56.07	12,671.82	25.00	5,650.00	18,321.82	
	- ครอบสันกระเบื้องคอนกรีต	10.00	อัน	70.09	700.90	20.00	200.00	900.90	
	- ครอบสันตะเข้สัน	56.00	อัน	70.09	3,925.04	20.00	1,120.00	5,045.04	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	3.00	อัน	51.40	154.20	20.00	60.00	214.20	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1x8"	26.00	เมตร	82.00	2,132.00	69.00	1,794.00	3,926.00	
	- ไม้ปิดลอนสำเร็จรูป 1x6"	26.00	เมตร	57.00	1,482.00	69.00	1,794.00	3,276.00	
	- ตะปูยึดกระเบื้อง	249.00	ตัว	2.80	697.20	-	-	697.20	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม(รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)							32,381.16	

นายสมบัติ ไหลแท้
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตงก่า
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลตงก่า ตำบลตงก่า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
รหัสโครงการ	/2560
สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานเทศบาลตำบลตงก่า หมู่ที่ 3 ตำบลตงก่า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม. (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)
ประมาณการโดย	นายสมบัติ โหล่นแท้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลตงก่า วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

[illegible]

นายสมบัติ ไหล่แท้
ผู้อำนวยการกองช่าง