

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก	วันที่	กรกฎาคม 2560
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลดอนก่า		
สถานที่ดำเนินการ	สายแยกลานตากผลผลิต บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท		
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร)		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	40,884.00	1.3624	55,700.36	
	Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			55,700.36	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ปรับลด)			55,700.00	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ความยาวถนนทั้งโครงการ 600 เมตร ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยตารางเมตรละ - บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....ตรวจ ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมบัติ ไหล่แท้) (นายสุทนต์ เนียมห่วน) (นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลดอนก่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทนต์ เนียมห่วน) (นายสมบัติ ไหล่แท้) (นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย)

ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชน



ประกาศเทศบาลตำบลดอนก่า

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนก่า

ด้วยเทศบาลตำบลดอนก่า มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนก่า) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ จะต้องปฏิบัติ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครบกำหนด ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ครม. เห็นชอบแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง และตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนก่า จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ ปร.5

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนก่า อำเภอสรนครบุรี จังหวัดชัยนาท
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนก่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนก่า ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลดอนก่า)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุทนต์ เนียมห่าน	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมบัติ ไหล่แท้	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ







สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดอนก่า อำเภอสรนครบุรี จังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอนก่า
ประมาณราคา	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนก่า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลดอนก่า อำเภอสรนครบุรี จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลดอนก่า
ตามแบบ	เลขที่ /2560
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 แผ่น เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	272,674.79	1.3074	356,495.02	
	Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			356,495.02	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ปรับลด)			356,000	บาท
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

- ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.
- เฉลี่ยตารางเมตรละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|--|
| 1.....  ประธานกรรมการ
(นายสุทนต์ เนียมห่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนก่า | 1.....  ผู้ประมาณการ
(นายสมบัติ ไหล่แท้)
ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 2.....  กรรมการ
(นายสมบัติ ไหล่แท้)
ผู้อำนวยการกองช่าง | 2.....  ตรวจ
(นายสุทนต์ เนียมห่าน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนก่า |
| 3.....  กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ทองจ้อย)
นักพัฒนาชุมชน | 3.....  เห็นชอบ
(นายบัญญัติ เหมศรีสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนก่า |

ประมาณราคาค่า
สถานที่ดำเนินการ
ปริมาณงาน
ประมาณการโดย

ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอนก่า
หมู่ที่ 3 ตำบลอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม.
นายสมบัติ ไหลแท้ เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนรายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
1.1	คอกกรีต ค.2.	14.16	ลบ.ม.	1,527.27	21,626.14	391.00	5,536.56	27,162.70	
1.2	เหล็กแบริ่งสำหรับรั้ว Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	119	ตร.ม.	25.00	2,975.00	5.00	595.00	3,570.00	
1.3	ทรายรองพื้น	4	ลบ.ม.ม.	264.80	1,059.20	99.00	396.00	1,455.20	
2	งานฉั้วพื้น								
2.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	125	ตร.ม.	275.00	34,375.00	120.00	15,000.00	49,375.00	
3	งานห้องน้ำ - ส่วน								
3.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	6	ตร.ม.	276.00	1,656.00	120.00	720.00	2,376.00	
3.2	ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 10" (สูง 8 แผ่น)	30	ตร.ม.	240.00	7,200.00	120.00	3,600.00	10,800.00	
3.3	โถ้ววนแบบผนังของ	2	ชุด	820.00	1,640.00	105.00	210.00	1,850.00	
3.4	ฝักบัวชำระ	2	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
3.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	350.00	700.00	103.00	206.00	906.00	
3.6	ฝักบัวแบบสายอ่อน	2	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
3.7	ที่วางสบู่เซรามิก	2	ชุด	350.00	700.00	103.00	206.00	906.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (แผ่นที่ 1)						=	100,080.90	บาท

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ไหลแท้)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่า
สถานที่ดำเนินการ
ปริมาณงาน
ประมาณการโดย

ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอนก่า
หมู่ที่ 3 ตำบลอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม.
นายสมบัติ ไหลแท้ เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนรายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ทนความชื้น)	90	ตร.ม.	329.00	29,610.00	75.00	6,750.00	36,360.00	
4.2	โครงเหล็กชุบสังกะสี								
4.2	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	48	ตร.ม.	250.00	12,000.00	75.00	3,600.00	15,600.00	
4.3	โครงเหล็กชุบสังกะสี								
4.3	ไม้มอมฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด $\frac{1}{2} \times 2$ "	95	เมตร	30.00	2,850.00	38.00	3,610.00	6,460.00	
5	งานระแนงไม้เฒ่า								
5.1	ไม้ระแนงเฒ่าขนาด 3"	150	เมตร	26.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
5.2	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ " หนา 2 มม.	13	ท่อน	388.00	5,044.00	111.00	1,443.00	6,487.00	
5.3	สีกับสนิม	12	ตร.ม.	38.00	456.00	35.00	420.00	876.00	
5.4	สีน้ำเงิน	35	ตร.ม.	37.00	1,295.00	38.00	1,330.00	2,625.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (แผ่นที่ 2)						=	72,308.00	บาท

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ไหลแท้)

ผู้อำนวยการกองช่าง

